



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076511-15	Nº SICONV 910662/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 DOM VIÇOSO/MG
			BDI 1 26,27%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									487.729,76	
1.			CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO						-	487.729,76
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						-	16.825,73
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	U	1,00	13.325,20	BDI 1	16.825,73	16.825,73	RA
1.2.			CANTEIRO DE OBRAS						-	9.313,26
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	002	CANTEIRO DE OBRAS	U	1,00	7.375,67	BDI 1	9.313,26	9.313,26	RA
1.3.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	6.907,52
1.3.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	86,00	63,61	BDI 1	80,32	6.907,52	RA
1.4.			ESTACAS						-	18.481,15
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	004	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	126,00	79,54	BDI 1	100,44	12.655,44	RA
1.4.2.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	244,33	10,10	BDI 1	12,75	3.115,21	RA
1.4.3.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	147,23	14,58	BDI 1	18,41	2.710,50	RA
1.5.			FUNDAÇÃO						-	36.247,15
1.5.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	13,07	70,29	BDI 1	88,76	1.160,09	RA
1.5.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	3,87	109,17	BDI 1	137,85	533,48	RA
1.5.3.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	34,68	5,44	BDI 1	6,87	238,25	RA
1.5.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	6,16	22,78	BDI 1	28,76	177,16	RA
1.5.5.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	11,51	18,68	BDI 1	23,59	271,52	RA
1.5.6.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	34,56	101,81	BDI 1	128,56	4.443,03	RA
1.5.7.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	48,00	89,60	BDI 1	113,14	5.430,72	RA
1.5.8.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	93,36	16,14	BDI 1	20,38	1.902,68	RA
1.5.9.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	547,15	12,04	BDI 1	15,20	8.316,68	RA
1.5.10.	COMPOSIÇÃO	003	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (REF. 96557)	M3	11,71	723,19	BDI 1	913,17	10.693,22	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076511-15	Nº SICONV 910662/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF DOM VIÇOSO/MG
			BDI 1 26,27%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									487.729,76	
1.5.11.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	64,00	38,12	BDI 1	48,13	3.080,32	RA
1.6.			SUPRAESTRUTURA					-	57.895,77	
1.6.1.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	6,48	729,03	BDI 1	920,55	5.965,16	RA
1.6.2.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	4,90	710,67	BDI 1	897,36	4.397,06	RA
1.6.3.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	48,96	94,36	BDI 1	119,15	5.833,58	RA
1.6.4.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	86,40	238,44	BDI 1	301,08	26.013,31	RA
1.6.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	252,83	13,02	BDI 1	16,44	4.156,53	RA
1.6.6.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	874,82	10,44	BDI 1	13,18	11.530,13	RA
1.7.			PISO DE CONCRETO ARMADO					-	61.787,27	
1.7.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	288,09	0,58	BDI 1	0,73	210,31	RA
1.7.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	28,81	165,17	BDI 1	208,56	6.008,61	RA
1.7.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	288,09	2,80	BDI 1	3,54	1.019,84	RA
1.7.4.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	902,87	14,53	BDI 1	18,35	16.567,66	RA
1.7.5.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	43,21	686,77	BDI 1	867,18	37.470,85	RA
1.7.6.	SINAPI-I	3673	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	200,00	2,02	BDI 1	2,55	510,00	RA
1.8.			ESTRUTURA METÁLICA					-	109.363,38	
1.8.1.	SINAPI	100775	ESTRUTURA TRELÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	6.307,00	13,73	BDI 1	17,34	109.363,38	RA
1.9.			ALVENARIAS					-	28.865,18	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076511-15	Nº SICONV 910662/2021	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF DOM VIÇOSO/MG
			BDI 1 26,27%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									487.729,76	
1.9.1.	SINAPI	103343	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	220,80	103,53	BDI 1	130,73	28.865,18	RA
1.10.			COBERTURAS/FECHAMENTO LATERAL					-	62.316,19	
1.10.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	670,00	61,27	BDI 1	77,37	51.837,90	RA
1.10.2.	SINAPI-I	12623	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	M	46,70	46,67	BDI 1	58,93	2.752,03	RA
1.10.3.	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	35,60	BDI 1	44,95	269,70	RA
1.10.4.	SINAPI	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	12,00	36,69	BDI 1	46,33	555,96	RA
1.10.5.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60,00	91,08	BDI 1	115,01	6.900,60	RA
1.11.			CALÇADA EM TORNO DO GALPÃO					-	7.497,00	
1.11.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	63,00	94,24	BDI 1	119,00	7.497,00	RA
1.12.			ESQUADRIAS METÁLICAS/MADEIRA					-	28.832,00	
1.12.1.	SINAPI-I	37561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	40,00	570,84	BDI 1	720,80	28.832,00	RA
1.13.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	19.905,30	
1.13.1.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	504,40	4,05	BDI 1	5,11	2.577,48	RA
1.13.2.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	861,60	3,01	BDI 1	3,80	3.274,08	RA
1.13.3.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	44,40	BDI 1	56,06	672,72	RA
1.13.4.	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	48,74	BDI 1	61,54	123,08	RA
1.13.5.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	27,26	BDI 1	34,42	34,42	RA
1.13.6.	SINAPI	100906	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00	315,23	BDI 1	398,04	3.980,40	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076511-15	Nº SICONV 910662/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF DOM VIÇOSO/MG	BDI 1 26,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									487.729,76	
1.13.7.	COTAÇÃO	COT002	REFLETOR LED 150W HOLOFOTE PROVA D'ÁGUA VOLTAGEM 110/220V	UN	1,00	45,60	BDI 1	57,58	57,58	RA
1.13.8.	SINAPI	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	109,00	BDI 1	137,63	137,63	RA
1.13.9.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	56,09	BDI 1	70,82	141,64	RA
1.13.10.	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	23,22	BDI 1	29,32	58,64	RA
1.13.11.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	261,90	11,75	BDI 1	14,84	3.886,60	RA
1.13.12.	SINAPI-I	12039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	512,15	BDI 1	646,69	646,69	RA
1.13.13.	SETOP	ED-20582	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 23KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	un	1,00	3.416,76	BDI 1	4.314,34	4.314,34	RA
1.14.			PINTURA					-	5.707,20	
1.14.1.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	80,00	47,66	BDI 1	60,18	4.814,40	RA
1.14.2.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	80,00	8,84	BDI 1	11,16	892,80	RA
1.15.			PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO					-	1.266,16	
1.15.1.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	9,00	41,09	BDI 1	51,88	466,92	RA
1.15.2.	SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00	25,49	BDI 1	32,19	64,38	RA
1.15.3.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	26,18	BDI 1	33,06	198,36	RA
1.15.4.	SETOP	ED-50193	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG	U	2,00	212,44	BDI 1	268,25	536,50	RA
1.16.			SPDA					-	15.782,61	
1.16.1.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	m	122,00	59,11	BDI 1	74,64	9.106,08	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076511-15	Nº SICONV 910662/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF DOM VIÇOSO/MG	BDI 1 26,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									487.729,76	
1.16.2.	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	21,00	BDI 1	26,52	265,20	RA
1.16.3.	SINAPI-I	39140	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	UN	16,00	1,41	BDI 1	1,78	28,48	RA
1.16.4.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	88,00	47,42	BDI 1	59,88	5.269,44	RA
1.16.5.	SINAPI	96985	ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO	Unidade	4,00	109,82	BDI 1	138,67	554,68	RA
1.16.6.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,11	70,29	BDI 1	88,76	9,76	RA
1.16.7.	COTAÇÃO	COT003	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO - 15X20CM	UN	4,00	18,72	BDI 1	23,64	94,56	RA
1.16.8.	SETOP	ED-51054	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM EM AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI	Unidade	1,00	279,95	BDI 1	353,49	353,49	RA
1.16.9.	COTAÇÃO	COT001	PLACA DE ADVERTÊNCIA PVC AMARELO - 9x13CM	UN	4,00	19,98	BDI 1	25,23	100,92	RA
1.17.			SERVIÇOS FINAIS					-	736,89	
1.17.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	363,00	1,61	BDI 1	2,03	736,89	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DOM VIÇOSO/MG

Local

terça-feira, 23 de janeiro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: ANDREW FILIPPE ASSIS MOTA

CREA/CAU: 174262/D - RNP 1412872456

ART/RRT: 0